

南乐县金帆建筑办公室室内装修
工程二次

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南乐县金帆建筑办公室室内装修工程二次 标段：南乐县金帆建筑办公室室内装修工程二次

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1800*2100	樘	3			
2	010802004001	防盗门	楼梯肯德基门 1. 门代号及洞口尺寸:1800*2100	m2	11.34			
3	B0	楼梯斜坡钢板	楼梯斜坡钢板	项	1			
4	011302001001	吊顶天棚	三楼走廊 1. 石膏板吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨	m2	655			
5	011208001001	封柱子	封住子 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 型钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色: 石膏板 3. 刮腻子	m2	104			
6	011208001002	包垭口	包垭口 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 型钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色: 石膏板	m2	10			
7	011210001001	木隔断	1. 轻质条板	m2	412			
8	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:2050*860、2200*1460	m2	31.93			
9	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:2200*960	m2	4.22			
10	B-01	室内门指纹锁 (带遥控)	室内门指纹锁 (带遥控)	套	14			
11	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:2150*860	m2	2			
12	B-02	电路改造	电路改造: 包含铜线、花线、开关、插座、线管等	m2	750			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南乐县金帆建筑办公室室内装修工程二次 标段：南乐县金帆建筑办公室室内装修工程二次

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
13	011208001003	走廊包下水管子	走廊包下水管子 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板 3. 刮腻子	m2	42.4			
14	010808004001	金属门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*2100	m2	2			
15	030412001001	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 规格:60*60	套	60			
16	011610002002	金属门窗拆除	1. 原走廊门、办公室玻璃门拆除	樘	8			
17	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150	m2	46.5			
18	020204009001	槛垫石、过门石、分心石	1. 过门石	m	45			
19	010809004001	石材窗台板	1. 大理石窗台	m2	15.64			
20	010810002001	窗帘盒	1. 会议室窗帘盒	m	6.15			
21	010810001001	窗帘	1. 双层布窗帘	m2	170			
22	080606002001	监视器(屏、墙)	1. 名称:一层会议室 2. 规格:单色走字屏 长8000*高410 3. 安装方式:壁挂	m2	3.1			
23	011501006001	书柜	打高书柜子	m	5			
24	B-03	上下水改造	上下水改造	项	1			
25	011102003001	块料楼地面	卫生间、淋浴间 1. 瓷砖地面	m2	36			
26	011204003001	块料墙面	卫生间、淋浴间 1. 块料墙面	m2	163			
27	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物复合改性沥青防水涂料	m2	10			
28	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物复合改性沥青防水涂料	m2	30			
29	011505001001	洗漱台	1. 卫生间洗漱台 2. 石英石台面	m2	2.13			
30	031004003001	洗脸盆	卫生间洗手台洗手盆	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南乐县金帆建筑办公室室内装修工程二次 标段：南乐县金帆建筑办公室室内装修工程二次

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
31	B-04	垃圾不锈钢翻盖	垃圾不锈钢翻盖	个	2				
32	011210005001	卫生间、洗澡间隔断	卫生间、洗澡间隔断 1. 2000*2000	m2	32				
33	011505010001	镜子	卫生间镜子	m2	4				
34	031004007001	小便器	1. 规格、类型:感应 含五金配件及安装	组	3				
35	031004006001	大便器	1. 规格、类型:感应	组	6				
36	031004010001	淋浴器	1. 花洒	套	1				
37	030404031001	浴霸	1. 取暖浴霸	套	3				
38	030404031002	热水器	1. 热水器	套	2				
39	030404033001	风扇	1. 600X600cm石膏板80W	台	1				
40	B-05	会议室联想智慧大屏	86英寸/4K高清/触控/内置摄像头/内置麦克风/内置音箱/Android和Windows双系统/支架WIFI和RJ45有线网卡连接外网/内置OPS电脑 (I5/8G/256G)/含壁挂支架/含传屏器	台	1				
41	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	2094				
42	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板	m2	41.48				
43	010807001001	窗纱	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*2400	m2	45.6				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

