神木能源集团石窑店矿业有限公司《矿山地质环境保护与土地复垦基金2026年度验收》服务项目

一、项目实施原因：

为全力推进2026年度土地复垦治理工程的验收工作，围绕《神木能源集团石窑店矿业有限公司神木市石窑店煤矿矿区生态修复年度工程治理计划（2026年度）》、《神木能源集团石窑店矿业有限公司神木市石窑店煤矿矿区生态修复年度工程治理计划施工图设计（2026年度）》及煤矿2026年度实际治理项目开展情况，依据神木市自然资源局相关文件精神，需详尽整理如下资料：

1、2026年度治理计划及施工图设计（电子版1套，文本3套）；

2、2026年度各项治理工程的设计、施工、监理资料（电子版1套、纸质版1套），施工资料要有施工前中后照片，施工日志需手写；监理旁站资料，监理日志；

3、年度验收总结报告（将所有参与验收的项目，包括工程类及技术服务类），参与验收的项目要详细说明，从设计到施工及监理，左后的验收等一并展现；

4、年度验收汇报材料（含PPT及汇报）；

5、2026年度建设工程预算审核报告（电子版1套、纸质版1套）。

二、项目概况：

2026年度计划中我公司共部署8项内容，其中地质环境治理工程3项，土地复垦工程2项，监测工程1项，技术服务类2项。

资料短缺情况：

1、依据验收要求需编制验收总结报告，汇总2026年度治理计划中各项工程实施情况；

2、其他参与验收的项目资料呈现碎片化，需要结合市局验收准则查漏补缺并装订成册，以备查验；

3、年度验收汇报（PPT制作，现场汇报并就工程开展情况做解答）。

三、工程量

1、韩家塌村通村道路修复工程资料整理

修复112203工作面上方受损道路，修复道路总长度为2288.34m，包括拆除破损旧水泥路面3432.51m^3，新建25cm厚C25混凝土路面13730.04m^2。该项目已编制工程设计，需要补充施工资料（补充施工组织设计、施工日志、施工总结等）、监理资料（监理组织设计、监理旁站资料、监理总结等。）

2、石窑店村级道路修复工程资料整理

修复215204、215206、215208、215210、215212工作面上方受损道路，修复道路总长度为2742.87m，包括路基压实10971.48m^2，新建20cm厚C30混凝土路面9600.05m^2。该项目已编制工程设计，需要补充施工资料（补充施工组织设计、施工日志、施工总结等）、监理资料（监理组织设计、监理旁站资料、监理总结等。）

3、乔家沟五组道路修复工程资料整理

修复215212工作面上方受损道路，修复道路总长度为1000.52m，包括拆除破损旧水泥路面800.42m^3，新建20cm厚C30混凝土路面4002.08m^2。修复破损排水沟长度1000.52m。该项目已编制工程设计，需要补充施工资料（补充施工组织设计、施工日志、施

工总结等）、监理资料（监理组织设计、监理旁站资料、监理总结等。）

4、215217工作面裂缝填充及土地复垦工程资料整理

对215217工作面进行植被恢复工程，面积90.59hm^2。包括乔木林地补植樟子松11706株、穴播沙打旺+草木犀混合草籽12.43hm^2；灌木林地补植紫穗槐196945株，穴播沙打旺+草木犀混合草籽24.64hm^2；草地穴播沙打旺+草木犀混合草籽37.61hm^2；并对复垦后林、草地进行六年管护。该项目已编制工程设计，需要补充施工资料（补充施工组织设计、施工日志、施工总结等）、监理资料（监理组织设计、监理旁站资料、监理总结等。）

5、122202工作面裂缝填充及土地复垦工程资料整理

对122202工作面进行植被恢复工程，面积78.95hm^2。包括乔木林地补植樟子松6459株、穴播沙打旺+草木犀混合草籽9.00hm^2；灌木林地补植紫穗槐189518株，穴播沙打旺+草木犀混合草籽43.21hm^2；草地穴播沙打旺+草木犀混合草籽8.39hm^2；并对复垦后林、草地进行六年管护。该项目已编制工程设计，需要补充施工资料（补充施工组织设计、施工日志、施工总结等）、监理资料（监理组织设计、监理旁站资料、监理总结等。）

6、2026年度矿山地质环境与土地复垦监测项目

包括地质环境、水资源、土地损毁、生态退化、生态修复效果等监测。该项目已施工，但缺少成套资料。需要补充设计资料（含施工图及预算）、施工资料（补充施工组织设计、施工日志、施工总结等）、监理资料（监理组织设计、监理旁站资料、监理总结等。）

上述项目均已经开展，经过查阅资料及现场踏勘，这些资料均不齐全，呈现碎片化，不符合验收资料要求，需要第三方单位结查漏补缺，装订成册。

7、神木市石窑店煤矿2026年度验收总结报告编制及矿山地质环境治理恢复与土地复垦技术咨询服务

将所有参与验收的项目，包括工程类及技术服务，参与验收的项目要详细说明，从设计到施工及监理，之后的验收等一并展现，方便专家查阅。同时对本年度地质环境治理恢复与土地复垦提供技术咨询。

8、编写年度验收汇报课件并汇报

年度验收分三步，听汇报、看现场、查资料。汇报课件及汇报人员的汇报情况至关重要，本次年度验收汇报，第三方机构因有丰富的经验，知晓专家验收重点，因此这一块儿内容交由第三方机构做汇报。

9、现场答疑

年度验收专业性较强，在验收之前，第三方机构会需要和公司及施工单位做多次沟通，并且会反复阅读验收资料，能够在验收过程中多于专家提出的问题及时有效的解答，保证验收工作顺利开展。

10、2026年度建设工程预算审核资料整理

对我公司委托第三方技术单位编制的《神木能源集团石窑店矿业有限公司神木市石窑店煤矿矿区生态修复年度工程治理计划（2026年度）》、《神木能源集团石窑店矿业有限公司神木市石窑店煤矿矿区生态修复年度工程治理计划施工图设计（2026年度）》进行预算审核，并获取预算审核报告。目前预算审核已完成，需要对审核结果进行资料整理。

四、相关要求：

第三方机构需要整理全套验收资料、参与神木市自然资源和规划局组织的年度验收，验收时需完整呈现各项目的资料含验收总结报告并汇报，并承担编制费、打印费、专家费、协调费及预算审核费。

五、资质要求：

1、营业执照；

2、地质灾害评估和治理工程勘查设计资质甲级及城乡规划(国土空间规划)编制资质证书乙级；

3、自2023年度起不少于2项矿山地质环境保护与土地复垦相关的业绩。

六、注意事项：

1、工期为合同签订之日起至2027年11月30日；

2、出具《神木能源集团石窑店矿业有限公司神木市石窑店煤矿矿山地质环境保护与土地复垦工程验收报告（2026年度）》；

3、出具年度工程验收图；

4、取得验收专家组意见及批复文件。

地测部

2026年8月27日